

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par pienotavas ēkas rekonstrukcijas darbiem Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros

1. Atbalsta pretendents:		LPKS Māršava
2. Nodokļa maksātāja numurs:		LV 44103052647
3. Pasūtītāja adrese:		Mūrmuižas iela 9, Valmiera, LV4201
4. Pasūtītais priekšmets:		Pienotavas ēkas rekonstrukcija
5. Piegādes vieta:		Zeltaleja, Stradu pagasts, Gulbenes novads
6. Piegādes laiks:		22.04.2015
7. Piedāvājuma derīguma termiņš:		22.04.2015
8. Tehniskā specifikācija:		Pienotavas ēkas rekonstrukcijai
N.p.k.	Galvenās pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1.	Būvobjekta sagatavošana	Esošās ēkas sagatavošana un būvgružu utilizācija - 141,52m ²
2.	Jaunās piebūves daļas izbūve	Ēkas izbūve saskaņā ar projektu; Pamati –stabveida, Sienas – nesošs metāla karkass, "sendviča" tipa sienu paneli, griesti/jumts – savietotā tipa ar nesošā profila iesegumu un siltinājumu, kausētais ruļveida materiāls; Temperatūras režīms telpā Nr.1 +2/+4°C; Temperatūras režīms telpā Nr.2 >+10°C Kopējā platība - 160,54m ²
3.	Piena pieņemšanas rampa	Esošās piena pieņemšanas rampas rekonstrukcija; Slēgtas piena pieņemšanas ēkas izbūve esošās vietā ar caurbraucamu funkcionalitāti; 61,91m ²
4.	Esošās ražošanas ēkas remonts	Fasādes remonts un krāsošana,; Jumta seguma un konstrukciju nomaiņa, pārseguma siltināšana 200mm biežumā,; PVC logu un durvju uzstādīšana, Uf=0,9W/m ² K, saskaņā ar specifikāciju un atbilstoši PVD prasībām; Iekštelpu izbūve saskaņā ar tehnoloģisko risinājumu atbilstoši PVD prasībām Kopējā ēkas platība - 241m ²
5.	Esošās ražošanas ēkas piebūve	Apkures sistēmas izveide; Ražošanas cehu pieplūde un atsūces ventilācijas ar siltuma rekuperācijas iespējamību izbūve; Elektroievada rekonstrukcija, jaunu sadales skapju uzstādīšana, ražošanas cehu elektroinstalācijas maiņa saskaņā ar projektu;
6.	Uzņēmuma teritorija	Inženierkomunikāciju rekonstrukcija saskaņā ar projektu; Piena cisternu pamatu izveide; Piebraucamo ceļu izveide un rekonstrukcija; Apzaļumošana saskaņā ar PAU un izstrādāto projektu Kopējā platība - 538m ² ; Teritorijas iežogošana.
7.	Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija	Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu profilaktiskais remonts un darbības sakārtošana; Ugunsdzēsības dīķa izveide;

9. Garantijas laiks:	24 mēneši no ēkas nodošanas ekspluatācijā.
10. Piegādātāja veicamo darbu apjoms:	Piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, lietotāju apmācība
11. Prasības par piedāvājuma noformējumu:	2 oriģināli, datorrakstā, latviešu vai angļu valodā.
12. Papildus informācija	Adresē, kas norādīta 3.punktā ir iespēja iepazīties ar celtniecības skiču projektu
13. Piedāvājums jāiesniedz:	Mūrmuižas iela 9, Valmiera, LV4201

(paraksts)

/Dace Pastare /
(vārds, uzvārds)